



## CENTRO DI LAVORO VERTICALE



<b>Costruttore</b>	<b>SIGMA</b>
<b>Modello</b>	<b>EK 110 - 50</b>

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>		
<b>Controllo</b>	<b>FANUC 15 - M</b>	
<b>Corsa asse longitudinale</b>	X mm	1.250
<b>Corsa asse verticale</b>	Z mm	800
<b>Corsa asse trasversale</b>	Y mm	750
<b>Potenza massima</b>	Kw	28
<b>Potenza mandrino</b>	Kw	18
<b>Velocità assi lineari</b>	Mm/min	0 ÷ 15.000
<b>Velocità rotaz. mandrino</b>	giri/min	0 ÷ 4.500
<b>Carico ammesso tav. gir.</b>	Kg	2.500
<b>Cambio utensile</b>	ISO 50	41 posti

<b>LAVORAZIONI</b>
Fresatura Verticale

